

Comune di Aiello del Sabato
Provincia di Avellino

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: realizzazione centro sociale alla fraz. S. Raffaele e riqualificazione aree urbane alle frazz. Tavernola e Sabina

COMMITTENTE: Comune

Aiello del Sabato, 18 SET 2019



IL TECNICO

Geom. Bonito Gerardo

T. Burt

22/01/2019
 85020 Aversa (AV)
 C.F. 01200660805A509E
 P.IVA 02083960844

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	area fraz. Sabina (Cat 1)							
1 / 1 R.02.035.010 .a	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera ... nto dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di ringhiere, inferriate e simili Cat 1 - area fraz. Sabina creazione rampa: parte di ringhiera cancellotto: a corpo		6,80		35,000	238,00 72,00		
	SOMMANO kg					310,00	0,69	213,90
2 / 2 R.02.020.050 .c	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Non armato di spessore oltre 10 cm Cat 1 - area fraz. Sabina parte di muro per creazione rampa (H/peso=(0,62+1,18)/2)		1,30 5,50	0,550 0,550	1,350 0,900	0,97 2,72		
	SOMMANO mc					3,69	240,75	888,37
3 / 3 E.01.000.010 .a	Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, ... elimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico Cat 1 - area fraz. Sabina (lung.=(32,5+31,60)/2,) a detrarre		32,05 4,60 7,15	15,350 2,500 3,550		491,97 -11,50 -25,38		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					491,97 -36,88		
	SOMMANO mq					455,09	0,86	391,38
4 / 4 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Cat 1 - area fraz. Sabina		6,00	5,000	0,400	12,00		
	SOMMANO mc					12,00	3,96	47,52
5 / 5 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Cat 1 - area fraz. Sabina raccolta e smaltimento acque superficiali *(H/peso=(0,60+0,85)/2)	2,00	15,50 12,00	0,800 0,800	0,725 1,000	17,98 9,60		
	SOMMANO mc					27,58	4,66	128,52
6 / 6 E.03.010.010 .c	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25							
	A RIPORTARE							1'669,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'669,69
	Cat 1 - area fraz. Sabina spallette e fondo caditoie (par.ug.=2*2)*(H/peso=(0,35+0,60)/2) sottofondo rampa muretti laterali rampa	4,00	31,00 15,50	0,800 0,250	0,250 0,475	6,20 7,36		
		2,00	6,00 5,00	5,000 0,500	0,150 0,800	4,50 4,00		
	SOMMANO mc					22,06	115,71	2'552,56
7/7 E.03.040.010 .b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata Cat 1 - area fraz. Sabina si stimano kg 16,40 per mc di calcestruzzo: mc	22,06			16,400	361,78		
	SOMMANO kg					361,78	1,54	557,14
8/8 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione del piano di posa Cat 1 - area fraz. Sabina compattazione area: mq					455,78		
	SOMMANO mq					455,78	1,86	847,75
9/9 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale Cat 1 - area fraz. Sabina mq	455,78			0,200	91,16		
	SOMMANO mc					91,16	21,24	1'936,24
10/10 NP 01	Conglomerato bituminoso chiuso costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie e sabbia, confezionato a caldo in idonei impianti con bitume in quantità non inferiore al 5% de ... compresi ogni predisposizione e oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso chiuso Cat 1 - area fraz. Sabina mq	455,78			6,000	2'734,68		
	SOMMANO mq/cm					2'734,68	1,61	4'402,83
11/11 U.05.050.065 .a	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospazzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², ... presi, altresì, ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm Cat 1 - area fraz. Sabina formazione stalli di sosta		137,00			137,00		
	SOMMANO m					137,00	1,67	228,79
12/12 E.19.010.070 .c	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ... uggine e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Ringhiere e inferriate semplici Cat 1 - area fraz. Sabina							
	A RIPORTARE							12'195,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							12'195,00
13 / 13 E.19.010.070 .d	protezione sui muretti laterali della rampa	2,00	5,60		25,000	280,00	5,80	1'624,00
	SOMMANO kg					280,00		
	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ... eruicc antiruggine e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Griglie a pavimento							
	Cat 1 - area fraz. Sabina griglie caditoie: ferri piatti mm 30*80 ad interasse cm 2.50	3,00	3,00		28,000	252,00	4,95	1'247,40
	SOMMANO kg					252,00		
14 / 14 U.02.040.022 .d	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiango con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 200 mm							
	Cat 1 - area fraz. Sabina collegamento fra caditoie		12,00			12,00	15,29	183,48
	SOMMANO m					12,00		
	centro fraz. S. Raffaele (Cat 3)							
15 / 15 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione							
	Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele piastra di fondazione	8,00	4,50		0,500	18,00	24,95	449,10
	SOMMANO mq					18,00		
16 / 16 E.03.010.030 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2							
	Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele pilastri e travi (quantità desunta dal calcolo strutturale): mc *					17,79	130,56	2'322,66
	(par.ug.=4,32+13,47)	17,79				17,79		
	SOMMANO mc					17,79		
17 / 17 E.03.010.020 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2							
	Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele piastra di fondazione *(par.ug.=0,5*8)	4,00	4,50	5,350	0,500	48,15	125,08	6'022,60
	SOMMANO mc					48,15		
18 / 18 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... ogni ouere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
	Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele							
	A RIPIORTARE							24'044,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							24'044,24
	per esecuzione piastra di fondazione *(par.ug.=0,5*8)	4,00	4,90	5,850	1,500	171,99		
	SOMMANO mc					171,99	3,96	681,08
	area fraz. Sabina (Cat 1)							
19 / 19 U.02.040.022 .e	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 250 mm Cat 1 - area fraz. Sabina allacciamento al collettore fognario per acque bianche		12,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	21,31	255,72
	area fraz. Tavernola (Cat 2)							
20 / 20 R.02.035.010 .a	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ... nto dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di ringhiere, inferriate e simili Cat 2 - area fraz. Tavernola (lung.=4,50+5,80)		10,30		35,000	360,50		
	SOMMANO kg					360,50	0,69	248,75
21 / 21 R.02.060.038 .b	Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare Cat 2 - area fraz. Tavernola (lung.=7,40+4,20+2*4,80+3*4,30)		34,10	0,300		10,23		
	SOMMANO mq					10,23	17,40	178,00
22 / 22 R.02.060.038 .a	Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Senza recupero di materiale Cat 2 - area fraz. Tavernola lastre per sedute *(lung.=2,40+2,20+2*3,00+6*1,80+3*3,00+2*1,30+ 2*3,80+4*1,50)		46,60	0,400		18,64		
	SOMMANO mq					18,64	11,84	220,70
23 / 23 R.02.020.015 .a	Muratura in mattoni o tufo Cat 2 - area fraz. Tavernola	3,00 2,00	4,80 4,30 30,40 16,20	0,300 0,300 0,400 0,400	0,800 0,800 0,500 0,400	3,46 2,06 6,08 2,59		
	SOMMANO mc					14,19	37,60	533,54
24 / 24 U.07.020.010 .a	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo Alberi di altezza fino a 10 m Cat 2 - area fraz. Tavernola					5,00		
	A RIPORTARE					5,00		26'162,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,00		26'162,03
	SOMMANO cad					5,00	92,69	463,45
25 / 25 R.02.010.030 .c	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, ... oni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su conglomerati cementizi Diametro da 111 a 136 mm Cat 2 - area fraz. Tavernola fori per ancoraggio piantoni ringhiera	22,00			0,250	5,50		
	SOMMANO m					5,50	201,72	1'109,46
26 / 26 R.02.010.060 .a	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su conglomerato cementizio Profondità di taglio da 0 a 100 mm Cat 2 - area fraz. Tavernola per inserimento di nuove zone nella pavimentazione (spessore pavimento + sottofondo) *(lung.=2*15,50+2*5,00+2*1,60+2*6,00+2*7,20)		70,60			70,60		
	SOMMANO m					70,60	4,08	288,05
27 / 27 R.02.060.050 .a	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo, anche con eventuale recupero parziale del materiale Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc. Cat 2 - area fraz. Tavernola fascia zona di realizzazione nuova seduta: mq	2,00	15,50 7,25 6,00	0,300 1,600		4,65 14,50 9,60		
	SOMMANO mq					28,75	10,44	300,15
28 / 28 R.02.060.022 .e	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... zione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Armati di altezza da 10,1 a 20 cm Cat 2 - area fraz. Tavernola quantità voce precedente: mq a detrarre semicerchi *(par.ug.=2*7,25)	14,50				28,75 -14,50		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					28,75 -14,50		
	SOMMANO mq					14,25	36,62	521,84
29 / 29 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) Cat 2 - area fraz. Tavernola per esecuzione nuova seduta		6,00	1,600	0,200	1,92		
	SOMMANO mc					1,92	121,97	234,18
30 / 30 E.03.010.010 .c	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 Cat 2 - area fraz. Tavernola							
	A RIPORTARE							29'079,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							29'079,16
31 / 31 E.03.040.010 .b	nuova seduta		6,20	1,800	0,250	2,79		
	SOMMANO mc					2,79	115,71	322,83
	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata Cat 2 - area fraz. Tavernola piastra nuova seduta: rete ϕ mm 8 maglia cm 10 * 10	2,00	6,20	1,800	7,900	176,33		
	SOMMANO kg					176,33	1,54	271,55
32 / 32 E.08.010.010 .c	Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadriati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego d ... i altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 39 cm Cat 2 - area fraz. Tavernola spallette nuova seduta *(lung.=2*6,00+2*1,60)		15,20		0,550	8,36		
	SOMMANO mq					8,36	57,87	483,79
	Muratura in blocchetti di tufo eseguita con paramento a faccia vista, compresi l'onere della cernita del materiale, la squadratura dei blocchetti, la rabboccatura, la stuccatura e ... o occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Compenso per la realizzazione del paramento a faccia vista Cat 2 - area fraz. Tavernola quantità voce precedente: mq					8,36		
	SOMMANO mq					8,36	17,45	145,88
34 / 34 E.12.060.015 .a	Protezione di muri e facciate esposte a pioggia, mediante l'applicazione di resine siliconiche da dare a spruzzo o a rullo, compresa la preparazione del supporto, aventi caratteris ... tro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Protezione di muri e facciate esposte a pioggia Cat 2 - area fraz. Tavernola mq					8,36		
	SOMMANO mq					8,36	9,20	76,91
	Posa in opera di lastre di marmodello spessore di cm 3, provenienti dalla demolizione di lastre, eseguita con malta cementizia e idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le z ... litura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Marmo di qualsiasi tipo Cat 2 - area fraz. Tavernola per nuova seduta	2,00 2,00	5,00 0,80	0,400 0,400		4,00 0,64		
	per correntini perimetrali a quota pavimentazione		6,00	0,300		1,80		
35 / 35 NP 02	SOMMANO mq					6,44	62,06	399,67
	Lavorazione a mezzo toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere e marmi Cat 2 - area fraz. Tavernola lastre nuova seduta *(lung.=2*5,05+2*1,65)		13,40			13,40		
	SOMMANO m					13,40	22,72	304,45
	A RIPORTARE							31'084,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							31'084,24
37 / 37 NP 03	Fornitura e posa in opera di argilla espansa in granuli per riempimento di cavi eseguita totalmente a mano, scevra da sostanze organiche, compreso gli spianamenti, costipazione, gli eventuali ricarichi, i movimenti di materiale e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cat 2 - area fraz. Tavernola riempimento vuoto nuova seduta		4,20	0,800	0,450	1,51		
	SOMMANO mc					1,51	131,92	199,20
38 / 38 NP 04	Fornitura e posa di ghiaia bianca da giardino, posta a secco totalmente a mano, scevra da sostanze organiche, compreso gli spianamenti, costipazione, gli eventuali ricarichi, i movimenti di materiale e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cat 2 - area fraz. Tavernola strato superficiale nuova seduta fascia di separazione a terra		4,20 15,50	0,800 0,300	0,100 0,100	0,34 0,47		
	SOMMANO mc					0,81	61,07	49,47
39 / 39 E.22.020.040 .a	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi ... le in ghiaio lavato, 400x400 mm, spessore 35 mm Con finitura superficiale in ghiaio lavato, 400x400 mm, spessore 35 mm Cat 2 - area fraz. Tavernola parti nuove a segmento circolare: mq zone ex sedute: mq	2,00	7,25 24,65			14,50 24,65		
	SOMMANO mq					39,15	21,99	860,91
40 / 40 E.07.010.010 .a	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto pian ... e il tiro dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm Cat 2 - area fraz. Tavernola quantità voce precedente: mq					39,15		
	SOMMANO mq					39,15	15,23	596,25
41 / 41 NP 02	Posa in opera di lastre di marmodello spessore di cm 3, provenienti dalla demolizione di lastre, eseguita con malta cementizia e idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le z ... litura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Marmo di qualsiasi tipo Cat 2 - area fraz. Tavernola correntini perimetro esterno pavimentazione *(lung.=(9,60+8,60+4,30))		22,50	0,300		6,75		
	SOMMANO mq					6,75	62,06	418,91
42 / 42 E.03.010.010 .c	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 Cat 2 - area fraz. Tavernola sottofondo zone ex fioriere (par.ug.=0,5*3)	1,50	7,00 4,60	1,000 2,500	0,100 0,100	0,70 1,73		
	SOMMANO mc					2,43	115,71	281,18
43 / 43	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche							
	A RIPIORTARE							33'490,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							33'490,16
E.03.040.010 .b	vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldato Cat 2 - area fraz. Tavernola rete Ø 8 maglia cm 10*10: vedi voce precedente (par.ug.=0,5*3)	1,50	7,00 4,60	1,000 2,500	7,900 7,900	55,30 136,28		
	SOMMANO kg					191,58	1,54	295,03
44 / 44 E.19.010.070 .c	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ... uggine e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Ringhiere e inferriate semplici Cat 2 - area fraz. Tavernola nuova ringhiera perimetrale: piantoni - tubo Ø mm 42 - s= mm 3 tondino Ø 12: per sostegno corrimano correnti corrimano: tubo Ø mm 42 - s = mm 3	22,00 22,00 5,00	1,00 0,30 30,00		3,000 0,830 0,830 3,000	66,00 5,48 124,50 90,00		
	SOMMANO kg					285,98	5,80	1'658,68
45 / 45 E.21.050.010 .a	Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio ... l piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Al minio di piombo Cat 2 - area fraz. Tavernola nuova ringhiera *(lung.=5,00+14,40+14,1)		33,50			33,50		
	SOMMANO mq					33,50	6,11	204,69
46 / 46 E.21.050.040 .a	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte Smalto oleosintetico opaco Cat 2 - area fraz. Tavernola ringhiera esistente a confine con proprietà privata		33,50 5,90		1,100 1,100	36,85 6,49		
	SOMMANO mq					43,34	11,00	476,74
47 / 47 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Cat 2 - area fraz. Tavernola esecuzione nuova rampa di accesso alla proprietà privata	2,00	6,00	4,500	1,000	54,00		
	SOMMANO mc					54,00	3,96	213,84
48 / 48 E.03.010.010 .c	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 Cat 2 - area fraz. Tavernola muro laterale di confine nuova rampa: fondazione elevazione	2,00	6,00 6,00 6,00	1,500 0,300 0,300	0,300 1,800 0,800	5,40 3,24 1,44		
	SOMMANO mc					10,08	115,71	1'166,36
	A RIPORTARE							37'505,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							37'505,50
49 / 49 E.03.030.010 .b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione Cat 2 - area fraz. Tavernola elevazione muro laterale rampa	2,00 2,00	6,00 6,00		1,800 0,800	21,60 9,60		
	SOMMANO mq					31,20	30,17	941,30
50 / 50 E.03.040.010 .a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre Cat 2 - area fraz. Tavernola armatura muro laterale rampa: si stima kg 80 per mc di calcestruzzo - mc	10,08			80,000	806,40		
	SOMMANO kg					806,40	1,43	1'153,15
51 / 51 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi Cat 2 - area fraz. Tavernola per realizzazione rampa: si stimano mc					150,00		
	SOMMANO mc					150,00	3,19	478,50
	centro fraz. S. Raffaele (Cat 3)							
52 / 52 E.03.030.010 .b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele pilastri e travi (quantità desunte dal calcolo strutturale): mq * (par.ug.=43,21+71,49)	114,70				114,70		
	SOMMANO mq					114,70	30,17	3'460,50
53 / 53 E.03.040.010 .a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele quantità desunta dal calcolo strutturale				5621,700	5'621,70		
	SOMMANO kg					5'621,70	1,43	8'039,03
54 / 54 E.08.045.010 .f	Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Spessore 25 cm Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele chiusura vuoti tra pilastri entro terra a detrarre pilastri	8,00 8,00	4,00	0,300	1,000 1,000	32,00 -2,40		
	Sommano positivi mq					32,00		
	A RIPORTARE					29,60		51'577,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					29,60		51'577,98
	Sommario negativi mq					-2,40		
	SOMMANO mq					29,60	42,88	1'269,25
55 / 55 E.16.020.030 .b	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele quantità voce precedente: mq					29,60		
	SOMMANO mq					29,60	22,91	678,14
56 / 56 E.12.070.010 .a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele protezione della faccia contro terra	8,00	4,20		1,200	40,32		
	SOMMANO mq					40,32	1,30	52,42
57 / 57 E.12.015.025 .a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo cont ... , con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Spessore 4 mm Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele quantità voce precedente: mq					40,32		
	SOMMANO mq					40,32	9,77	393,93
58 / 58 E.04.025.010 .c	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti i ... regola d'arte. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele (par.ug.=0,5*8) a detrarre travi *(lung.=2*8,90+2*8,50)	4,00	3,85	4,600		70,84		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq		34,80	0,300		-10,44		
	SOMMANO mq					60,40	56,53	3'414,41
59 / 59 E.01.040.010 .b	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalla cave Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele (par.ug.=0,5*8)	4,00	3,85	4,600	1,000	70,84		
	SOMMANO mc					70,84	22,29	1'579,02
60 / 60 E.03.010.010 .c	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele sottofondo superficie di calpestio *(par.ug.=0,5*8) soletta per appoggio manto di tegole *(par.ug.=0,5*8)	4,00	4,00	4,900	0,100	7,84		
		4,00	4,65	5,650	0,100	10,51		
	A R I P O R T A R E					18,35		58'965,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					18,35		58'965,15
	SOMMANO mc					18,35	115,71	2'123,28
61 / 61 E.03.040.010 .a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele sottofondo calpestio: rete Ø mm 8 maglia cm 20*20 *(par.ug.=0,5*8)	4,00	4,00	4,900	3,950	309,68		
	SOMMANO kg					309,68	1,43	442,84
62 / 62 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele quantità proveniente dallo scavo: mc					171,99		
	SOMMANO mc					171,99	3,19	548,65
63 / 63 E.08.020.025 .b	Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o ... i altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 43 cm Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele chiusura vuoti tra pilastri in elevazione a detrarre vuoti (lung.=1,00*1,00)	8,00	3,90		3,000	93,60		
			2,10		2,300	-4,83		
			0,90		2,300	-2,07		
		2,00	1,20		0,800	-1,92		
		4,00	1,00	3,140		-12,56		
	Sommano positivi mq					93,60		
	Sommano negativi mq					-21,38		
	SOMMANO mq					72,22	76,12	5'497,39
64 / 64 E.08.025.020 .a	Fodera in tavelloni di laterizio posti in opera con malta fina bastarda, compreso quanto occorre a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Fodera in tavelloni di laterizio Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele rivestimento esterno pilastri rivestimento esterno travi	8,00	0,70		3,500	19,60		
		8,00	3,90		0,500	15,60		
	SOMMANO mq					35,20	25,98	914,50
65 / 65 E.12.070.010 .a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele sulla soletta di appoggio delle tegole *(par.ug.=0,5*8)	4,00	4,65	5,650		105,09		
	SOMMANO mq					105,09	1,30	136,62
66 / 66 E.12.015.040 .f	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a ... eno 15 cm alle testate dei teli: Armata in feltro di vetro con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele protezione sotto il manto di tegole: quantità voce precedente mq					105,09		
	A RIPORTARE					105,09		68'628,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					105,09		68'628,43
	SOMMANO mq					105,09	9,87	1'037,24
67 / 67 E.11.050.010 .c	Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la form ... o di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Tegole alla marsigliese Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele manto di copertura simile a quelli presenti in zona: mq					105,09		
	SOMMANO mq					105,09	26,49	2'783,83
68 / 68 E.07.010.030 .a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Spessore non inferiore a 4 cm Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele per posa pavimento di calpestio: mq					70,84		
	SOMMANO mq					70,84	14,09	998,14
69 / 69 E.07.010.030 .b	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele quantità voce precedente: mq	70,84			3,000	212,52		
	SOMMANO mq					212,52	2,88	612,06
70 / 70 E.16.020.030 .b	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele facciate esterne (vedi voce muratura di tamponamento): mq faccia esterna travi solaio	8,00	3,90		0,500	72,22 15,60		
	SOMMANO mq					87,82	22,91	2'011,96
71 / 71 E.16.020.040 .a	Intonaco a mezzo stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozzolana tirata a frattazzo, eseguito su predisposte guide (comprese nel prezzo), rifinito con ... i materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Intonaco a mezzo stucco Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele pareti interne soffitto (vedi voce solaio) pareti dei locali servizi pareti dei locali servizi a detrarre vuoti	8,00	3,70		3,250	96,20 60,40		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq		7,40 7,50		3,250 1,050	24,05 7,88		
	SOMMANO mq	4,00		0,900	2,250	-8,10		
						188,53 -8,10		
	SOMMANO mq					180,43	26,62	4'803,05
72 / 72 E.16.020.010 .b	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta bastarda di calce;							
	A R I P O R T A R E							80'874,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							80'874,71
	sabbia e cemento Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele pareti dei locali servizi		7,50		2,200	16,50		
	SOMMANO mq					16,50	16,54	272,91
73 / 73 E.13.030.020 .b	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele vedi voce massetto: mq					70,84		
	SOMMANO mq					70,84	48,83	3'459,12
74 / 74 E.15.020.020 .a	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo ... ura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x20 cm, lucide Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele pareti locali servizi		12,00		2,200	26,40		
	SOMMANO mq					26,40	39,83	1'051,51
75 / 75 E.15.080.050 .a	Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o col ... eriali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Tinta unita Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele	8,00 2,00	3,70 1,60			29,60 3,20		
	SOMMANO m					32,80	12,64	414,59
76 / 76 E.14.010.020 .d	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con superficie a vista levigata e coste smu ... pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo perlato Sicilia Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele soglie ingresso principale e di servizio *(lung.=2,10+1,20) davanzali finestre locali servizi	2,00	3,30 1,20	0,150 0,450		0,50 1,08		
	SOMMANO mq					1,58	119,66	189,06
77 / 77 E.14.030.030 .a	Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per marmi e travertini Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele soglie ingressi: mq					0,50		
	SOMMANO mq					0,50	38,77	19,39
78 / 78 E.14.030.080 .a	Lavorazione a mezzo toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere e marmi Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele fronte soglie ingressi *(lung.=2,10+1,20)		3,30			3,30		
	SOMMANO m					3,30	22,72	74,98
79 / 79	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di							
	A RIPORTARE							86'356,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							86'356,27
E.21.010.010 .a	fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione, comp ... o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele quantità voce "intonaco a mezzo stucco": mq					180,43		
	SOMMANO mq					180,43	2,52	454,68
80 / 80 E.21.020.030 .b	Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la ... al piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine acriliche Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele quantità voce precedente: mq					180,43		
	SOMMANO mq					180,43	7,94	1'432,61
81 / 81 E.21.020.060 .a	Fornitura in opera di pittura a base di resine acril-silossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari rispondente alla norma DIN 18558 da applicare in due ... essere di circa 200 micron in ragione di 0,250 litri per metroquadrato Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele quantità "intonaco civile liscio": mq					87,82		
	SOMMANO mq					87,82	9,71	852,73
82 / 82 NP 05	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio ... di 52 mm, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici fino a 2,5 mq Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele infissi "sala" porta esterna locali servizi finestre locali servizi	4,00		1,400	1,400	7,84		
		2,00		0,900	2,300	2,07		
				1,200	0,700	1,68		
	SOMMANO mq					11,59	286,54	3'321,00
83 / 83 NP 06	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio ... di 52 mm, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici da 2,5 a 5 mq Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele porta ingresso principale			2,100	2,300	4,83		
	SOMMANO mq					4,83	280,82	1'356,36
84 / 84 E.18.070.010 .a	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopra-luce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamen ... le, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici fino a 2,5 mq Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele porte locali servizi	3,00		0,950	2,100	5,99		
	SOMMANO mq					5,99	233,36	1'397,83
85 / 85 E.20.020.010 .c	Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato all ... lanti siliconici, e ogni altro onere							
	A RIPORTARE							95'171,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							95'171,48
	e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Interapedine 12 mm Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele si stimano mq					14,78		
	SOMMANO mq					14,78	47,96	708,85
86/86 E.08.020.010 .c	Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di reg ... i altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 12 cm Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele pareti locali servizi a detrarre vuoti	3,00	12,10	0,950	3,250 2,250	39,33 -6,41		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					39,33 -6,41		
	SOMMANO mq					32,92	28,43	935,92
87/87 I.01.010.010. a	Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercet ... nere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	47,07	282,42
88/88 I.01.010.020. a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	43,21	86,42
89/89 I.01.010.045. a	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compre ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	52,98	211,92
90/90 I.01.020.010. a	Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di riscia ... ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,52	241,52
91/91 I.01.020.050. a	Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cm, fornito e posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, p ... e magistero							
	A RIPIORTARE							97'638,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							97'638,53
	per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	308,13	308,13
92 / 92 I.01.030.010. a	Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni 400x800x500 mm, fornito e posto in opera, realizzato in porcellana vetrificata (vi ... ria e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso igienico - bidet per disabili Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	974,53	974,53
93 / 93 I.01.030.020. a	Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, fornito e posto in opera, con fronte conca ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	531,55	531,55
94 / 94 C.08.010.060 .b	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista, fornito e posto in opera, costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, ... ltresi, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Scaldacqua verticale elettrico da 15 l Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	182,78	182,78
95 / 95 L.01.010.030 .b	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m²16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del ti ... tero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	33,96	33,96
96 / 96 L.01.010.030 .d	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m²16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del ti ... e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce a vista IP5X Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	47,72	47,72
97 / 97 L.01.010.040 .b	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo ... tero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato pesante Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					2,00		
	A RIPORTARE					2,00		99'717,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		99'717,20
	SOMMANO cad					2,00	37,37	74,74
98 / 98 L.01.010.040 .d	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo ... e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista IP 5X Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	58,19	58,19
99 / 99 L.01.010.052 .d	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL in vista IP 5X Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	41,47	41,47
100 / 100 L.01.010.065 .b	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K ... resa UNEL 10 - 16 A e bivalente da 10 - 16 A con alimentazione unica Doppia presa UNEL e bivalente con corrugato pesante Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	40,84	163,36
101 / 101 L.02.050.070 .c	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 3 posti 99x82x55 mm Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	6,90	13,80
102 / 102 L.02.050.070 .f	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 8 posti modulo 4x2 orizzontale 231x82x55 mm Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	10,99	21,98
103 / 103 L.01.010.070 .b	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo ... fetta regola d'arte. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A Punto luce aggiuntivo con corrugato pesante Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	11,73	93,84
104 / 104 L.02.040.010 .b	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista							
	A RIPORTARE							100'184,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							100'184,58
	Diametro 20 mm Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					50,00		
	SOMMANO m					50,00	2,33	116,50
105 / 105 L.02.040.010 .c	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	3,11	93,30
106 / 106 L.07.070.030 .a	Posto pulsantiera, impianto citofonico misurato a partire dalla cassetta più vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della pulsantiera Fino a 6 utenti Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,71	108,71
107 / 107 L.07.070.020 .a	Impianto per derivato citofonico, misurato a partire dalla cassetta di piano, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione dell'apparecchio Impianto per derivato citofonico Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	61,88	61,88
108 / 108 L.07.030.010 .a	Alimentatore per impianti citofonici Principale, ingresso 220 V-50 Hz, massimo 20 pulsanti di chiamata, fino a 3 citofoni in contemporanea Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	86,70	86,70
109 / 109 L.07.010.010 .a	Pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato completa di placca, pulsante di chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso A 10 moduli Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,32	87,32
110 / 110 L.01.010.086 .a	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezio ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto pulsante sotto traccia Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	32,95	98,85
111 / 111 L.01.010.087 .b	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/k ... finito a perfetta regola d'arte. Punto presa TV con impianto derivato Punto presa TV derivata con tubo corrugato pesante Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele							
	A RIPORTARE							100'837,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							100'837,84
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00	29,26	29,26
112 / 112 L.01.010.092 .b	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e condu ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa telefonica Punto presa telefonica in tubo corrugato pesante Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	23,76	47,52
113 / 113 L.01.010.094 .e	Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a v ... lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa telefonica/EDP Punto presa RJ45 collegata ad impianto sotto traccia Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	19,77	79,08
114 / 114 L.01.070.020 .d	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400V a.c. ; Ten ... elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" IP+N; In=0.5÷6 A; 2m Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	40,85	81,70
115 / 115 L.01.070.020 .n	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400V a.c. ; Ten ... o elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=10÷32 A; 4m Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	60,05	60,05
116 / 116 L.01.070.030 .j	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400V a.c.; Tens ... o elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	102,28	102,28
117 / 117 L.01.070.070 .i	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V ... i nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	163,25	163,25
	A RIPORTARE							101'400,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							101'400,98
118 / 118 L.01.090.060 e	Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, fornito e posto in opera Centralino per 24 moduli 266x371x132 mm Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,64	70,64
119 / 119 L.01.090.070 d	Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera Quadro modulare a parete da 54 moduli 470x680x120 mm Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	172,03	172,03
120 / 120 L.02.010.010 b	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 ... la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 1,5 mm² Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	0,58	87,00
121 / 121 L.02.010.010 c	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 ... la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 2,5 mm² Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele		300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	0,79	237,00
122 / 122 L.02.010.010 d	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 ... o la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 4 mm² Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	0,99	148,50
123 / 123 L.02.010.010 g	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 ... la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 16 mm² Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	2,16	43,20
124 / 124 L.02.010.028 e	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesc ... , la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x10 mm²							
	A RIPORTARE							102'159,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							102'159,35
	Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	6,08	91,20
125 / 125 L.02.015.070 .b	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche ... atteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I _m x A In=63 A; 0,03-3A; da 0 a 3 S Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	279,68	279,68
126 / 126 L.02.065.015 .a	Interruttore orario programmabile, fornito e posto in opera, contenitore isolante serie modulare, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 220 V c.a. Tipo elettronico digitale con programma giornaliero e settimanale Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,49	120,49
127 / 127 L.02.065.060 .a	Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a., fornito e posto in opera Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	21,65	64,95
128 / 128 L.02.065.070 .b	Relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 220 V c.a., fornito e posto in opera Monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 220 V c.a. Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	71,80	143,60
129 / 129 L.02.065.080 .c	Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 220 V c.a., fornito e posto in opera Potenza 25 VA, secondario 12 o 24 V c.a. Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	49,93	49,93
130 / 130 L.05.020.010 .a	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,07	82,07
131 / 131 L.05.040.010 .b	Scaricatore di corrente da fulmine, classe B secondo DIN VDE 0675, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V- 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 ... livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero Tripolare, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 60 kA							
	A RIPORTARE							102'991,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							102'991,27
	Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	293,29	586,58
132 / 132 L.08.010.010 .a	Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm, bassa perdita Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele		45,86			45,86		
	SOMMANO m					45,86	0,96	44,03
133 / 133 L.09.010.010 .a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di PVC flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm Arrivo linea Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	74,48	148,96
134 / 134 L.09.010.010 .b	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di PVC flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm Derivata Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	39,60	79,20
135 / 135 L.10.010.010 .h	Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801 FTP schermato con lamina in alluminio, 4 coppie armato, guaina in pvc, cat. 5 Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	1,29	129,00
136 / 136 L.10.020.020 .d	Presca modulare 8 pin tipo RJ45 cat. 5, in ABS Terminale schermata, per cavi FTP Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	20,97	41,94
137 / 137 L.15.010.025 .c	Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, ... dinaria 220 V c.a., 180' di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente, con lampada fluorescente 11 W compatta Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	106,09	212,18
138 / 138 L.15.010.025 .d	Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, ... azione ordinaria 220 V c.a., 180' di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente, con lampada fluorescente 18 W Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	132,08	396,24
	A RIPORTARE							104'629,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							104'629,40
139 / 139 L.15.010.050 .b	Apparecchio di illuminazione a bandiera IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a., 120' di autonomia, permanente, con lampada fluorescente 2x8 W Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	248,95	248,95
140 / 140 L.15.020.020 .b	Schermo per segnaletica per apparecchi illuminanti di tipo a bandiera Apparecchi 2x8 W Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	39,13	39,13
141 / 141 L.16.040.030 .f	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Ripetitore ottico/acustico, per allarme e guasto, con tacitazione Cat 3 - centro fraz. S. Raffaele					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,53	82,53
	Parziale LAVORI A MISURA euro							105'000,01
	TOTALE euro							105'000,01
	A RIPORTARE							

[illegible]

